

Stavební práce – zabudování bazénového tělesa a technologické jímky

přehled cen pro vybrané typy bazénů

Základní ustanovení

- Dodavatel zajistí pro odběratele provedení stavebních prací dle rozsahu bodů uvedených níže.
- Po jejich provedení bude bazén napuštěn vodou a připraven ke zprovoznění.
- Stavební práce neobsahují finální povrchové úpravy (betonovou desku pod dlažbu či jinou povrchovou krytinu, pokládky krytin, stavební přípravu pro zastřešení bazénu, domek pro technologii apod.).
- V ceně také není obsažena nutná manipulace s bazénem – zajištění autojeřábu, případný zábor komunikace apod.
- Odběratel potvrzuje, že se v místě realizace nevyskytují inženýrské sítě a závlahy.
- Délka záruční doby na provedené stavební práce je 24 měsíců.

Rozsah prováděných prací

- Prohlídka, vstupní konzultace na místě – posouzení možnosti provedení instalaci, stanovení a zdůvodnění případných nestandardních* - příplatkových podmínek, možnosti manipulace apod.
- Výškopisné a polohopisné vyměření bazénu a technologické jímky
- Strojní výkopové práce včetně výkopu pro potrubní vedení do horniny třídy 3, kdy je výkopek nakládán rovnou na nákladní vozidlo
- Odvoz a uložení zeminy na příslušnou místní skládku do 10km od stavby / variantně bez odvozu a uložení zeminy
- Vytvoření šterkového lože a betonáže podkladové desky
- Instalace drenáží a revizní sběrné šachty do průměru 250 - 300mm
- Pískové lože pro potrubní vedení
- Obsyp příslušným betonem do výšky 150 - 200mm pod vrchní lem
- Vše současně s napouštěním bazénu vodou do plného stavu. Vodu pro napouštění bazénu zajistí odběratel v dostatečném množství a tlaku, tlak vody min 3bar, průměr napouštěcí hadice ¾ coulu
- S výše spojeným příslušné režie jako dopravy, spotřební materiál, v případě potřeby rozpěrné latě, klíny apod.

* příklady nestandardních podmínek

- *Celková nebo částečná nemožnost přístupu techniky na pozemek*
- *Stavba prováděná ve svahu*
- *Skalnaté či písčité podloží*
- *Navážka*
- *Výskyt pramenů spodní vody*
- *apod. – bude stanoveno při vstupní konzultaci před podpisem SOD*

Cena prováděných prací

- Přehled cen pro vybrané typy bazénů je na následující stránce. Tyto ceny jsou platné až dle vstupní konzultace a posouzení konkrétních podmínek na místě realizace.
- Případné navýšení ceny za nestandardní podmínky bude zohledněno v ceně před podpisem SOD
- V případě návštěvy odborného technika, který provede vstupní konzultace a posouzení konkrétních podmínek na místě realizace, a přesto nebude SOD podepsána, bude tato konzultace zpoplatněna částkou 2.500Kč bez DPH, plus náklady na dopravu 12Kč/km bez DPH.



Showroom a výroba > Vrbčany – Kubšovka 37, 280 02 Kolín


Provozní doba > Po - Pá 7,00 - 15,30 hod. > Sjednejte si schůzku +420 321 792 645, 603 462 143, 737 347 508
Fakturační adresa > Jaroslav Sládek – Balarepo, Severní I./2912, 141 00 Praha 4, IČ: 10135316, DIČ: CZ5606240145

Český výrobce kompozitních bazénů od roku 1990.

www.balarepo.cz


Přehled cen stavebních prací pro vybrané typy bazénů

uvedené ceny jsou bez DPH

**Laka – 7,8 x 3,7 x 1,5m**

Cena bez odvozů zeminy: 165 286Kč

Cena včetně odvozů zeminy: 240 949Kč

**Victoria – 7,4 x 3,6 x 1,5m**

Cena bez odvozů zeminy: 153 271Kč

Cena včetně odvozů zeminy: 225 414Kč

**Slapy – 6,2 x 3,0 x 1,5m**

Cena bez odvozů zeminy: 134 721Kč

Cena včetně odvozů zeminy: 189 268Kč

**Kaspik – 6,2 x 2,9 x 1,4m**


Cena bez odvozů zeminy: 122 504Kč

Cena včetně odvozů zeminy: 169 441Kč

**Seč – 6,5 x 3,0 x 1,35m**

Cena bez odvozů zeminy: 131 848Kč

Cena včetně odvozů zeminy: 182 877Kč

**Reno – 5,5 x 2,9 x 1,4m**

Cena bez odvozů zeminy: 101 686Kč

Cena včetně odvozů zeminy: 143 036Kč



Showroom a výroba > Vrbčany – Kubšovka 37, 280 02 Kolín

Provozní doba > Po - Pá 7,00 - 15,30 hod. > Sjednejte si schůzku +420 321 792 645, 603 462 143, 737 347 508

Fakturační adresa > Jaroslav Sládek – Balarepo, Severní I./2912, 141 00 Praha 4, IČ: 10135316, DIČ: CZ5606240145

Český výrobce kompozitních bazénů od roku 1990.

www.balarepo.cz